

# PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

# PARKING


JEZDNIJA

## PAS ZIELEN!


CHODNIK

Betonowe płyty chodnikowe 50x50cm –5cm

Podsyпка piaskowa –5cm
Podbudowa zasadnicza (kruszywo łamane 0-31,5 mm) –5cm
Podbudowa zasadnicza (kruszywo łamane 31,5-63 mm) –10cm
Warstwa mrozoodporna piasek zagęszczony –15cm



Warstwa scieralna (beton asfaltowy)	-5cm
Podbudowa zasadnicza (beton asf.)	-13cm
Iczka (kruszywo łamane 0-31,5 mm)	-8cm
II czka (kruszywo łamane 31,5-63 mm)	-12cm
Warstwa piasek zagęszczony pospółka	-25cm



INWESTOR:	<b>Zakład Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Pabianicach</b> <b>95-200 Pabianice, ul. św. Rocha 8</b>			
TEMAT INWESTYCJI:	Odtworzenie nawierzchni pasa drogowego ulic Jana Pawła II, M. Konopnickiej oraz Cichej w Pabianicach			SKALA: <b>1:50</b>
TREŚĆ RYSUNKU:	Przekroje konstrukcyjne			NR RYSUNKU: <b>4</b>
	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIENI:	DATA:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	M. Kaźmierczak	226/01/MŁ	05.2017	
OPRACOWAŁ:	A. Gołeniewski		05.2017	