



minimalne wymiary wykopów

| Dz<br>mm | Lmin<br>m | Hmin<br>m |
|----------|-----------|-----------|
| 90       | 0,70      | 0,65      |
| 110      | 0,70      | 0,65      |
| 125      | 0,70      | 0,65      |
| 140      | 0,75      | 0,65      |
| 160      | 0,80      | 0,70      |
| 200      | 0,90      | 0,75      |
| 225      | 1,00      | 0,75      |
| 250      | 1,10      | 0,80      |
| 315      | 1,20      | 0,90      |
| 400      | 1,40      | 1,00      |
| 450      | 1,50      | 1,00      |
| 500      | 1,60      | 1,10      |
| 560      | 1,80      | 1,20      |
| 710      | 2,20      | 1,40      |
| 800      | 2,40      | 1,50      |

**UWAGI:**

- Roboty ziemne winny odpowiadać miejscowym warunkom gruntowym i wykonać zgodnie z BN-83/8836-02
- Głębokość układania rur powinna być zgodna z projektem
- W miejscach łączenia rur należy wykonać poszerzenie 250-300cm dla umożliwienia prawidłowego zespawania rur i wykonania połączeń mufowych.

|                   |  |                      |         |                         |
|-------------------|--|----------------------|---------|-------------------------|
| INWESTOR:         | Zakład Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Pabianicach<br>95-200 Pabianice, ul. św. Rocha 8             |                      |         |                         |
| TEMAT INWESTYCJI: | Budowa przyłącza ciepłowniczego z rur preiz. do bud. mieszkalnego przy ul. Odrodzenia 11 w Pabianicach |                      |         | SKALA:<br>---           |
| TREŚĆ RYSUNKU:    | WYMIARY WYKOPU   |                      |         | NR RYSUNKU:<br><b>4</b> |
|                   | IMIĘ I NAZWISKO:   | NR UPRAWNIENI:       | DATA:   | PODPIS:                 |
| PROJEKTOWAŁ:      | R. Łuczak  | LOD/0603/<br>PWOS/O6 | 05.2017 |                         |
| SPRAWDZIŁ:        | P. Bobrowski   | MAZ/0201/<br>POOS/07 | 05.2017 |                         |
| OPRACOWAŁ:        | P. Wyrębski  | -----                | 05.2017 |                         |
| OPRACOWAŁ:        | M. Studziński  | -----                | 05.2017 |                         |