


PRZEKRÓJ A-A



Lp.	Nazwa materiału/urządzenia	J.m.	Ilość
1	Zawór kulowy kohnierzowy DN100	szt.	2
2	Zawór kulowy do spawania DN25	szt.	2
3	Rura stalowa 114,3x3,6 (DN 100)	m	4
4	Rura stalowa 33,7x2,6 (DN 25)	m	3
5	Kolano hamburskie 114,3x3,6 mm 90st.	szt.	6
6	Kohnierz do spawania DN100	szt.	4
7	Manometr zegarowy M100 0-1,6 MPa	szt.	2
7a	Kurek manometryczny	szt.	2
7b	Rurka manometryczna	szt.	2
8	Termometr techniczny 0-150 st. C	szt.	2
9	Izolacja z tępków PUR gr. 50 mm.	m	4

INWESTOR:	Zakład Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Pabianicach			SKALA:
TEMAT	95-200 Pabianice, ul. św. Rocha 8			1:25
INWESTYCIJ:	Budowa komory ciepłowniczej z zaworami oddzielającymi na sieci kanałowej DN350 przy ul. Grota Roweckiego w Pabianicach			NR RYSUNKU:
TREŚĆ RYSUNKU:	SZCZEGÓŁ WŁĄCZENIA ISTN. PRZYŁĄCZA 2x114,3/200 MM W PKT. 02			11
IMIE I NAZWISKO:	NR UPRAWNIENI:			DATA:
PROJEKTOWAŁ:	P. Bobrowski			08.2017
OPRACOWAŁ:	P. Wyrębski			08.2017
OPRACOWAŁ:	M. Studziński			08.2017