

Zakład Energetyki Ciepłej Sp z o.o.

Pabianice ul. św. Rocha 8

## **KOSZTORYS WYMIANY NAWIERZCHNI PLACU SZLAKOWEGO**

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dział Techniczny  
DATA OPRACOWANIA : 02.07.2020

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
02.07.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyciecznia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont nawierzchni placu szlakowego "KOTŁOWNIA PIASKI"</b>						
1		KNK 2-06 0806-01	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni betonowej w jezdni drogowej 500*0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 100.000	
					RAZEM	100.000
2		KNNR 1 0202-06 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi 500*0.20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 100.000	
					RAZEM	100.000
3		KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km 500*0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 100.000	
					RAZEM	100.000
4		KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 500	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 500.000	
					RAZEM	500.000
5		KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 500	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 500.000	
					RAZEM	500.000
6		KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm 500*0.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 50.000	
					RAZEM	50.000
7		KNR 13-12 1503-01	Nawierzchnie betonowe beton B30 zbrojone zbrojeniem rozproszonym 20 kg/m <sup>3</sup> grubości 15cm 500*0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 100.000	
					RAZEM	100.000
8		KNR AT-03 0101-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 5 cm 80.00	m m	 80.000	
					RAZEM	80.000
9		KNR AT-27 0502-02	Uszczelnienie dylatacji taśmą klejaną na bitumiczną masę KMB lub masę polimerową 80.00	m m	 80.000	
					RAZEM	80.000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>Remont nawierzchni placu szlakowego "KOTŁOWNIA PIASKI"</b>						
1	KNK 2-06 0806-01	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni betonowej w jezdni drogowej	m <sup>3</sup>	100.000	0.00	0.00
2	KNNR 1 0202-06 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowładowczymi	m <sup>3</sup>	100.000	0.00	0.00
3	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>	100.000	0.00	0.00
4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	500.000	0.00	0.00
5	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m <sup>2</sup>	500.000	0.00	0.00
6	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m <sup>3</sup>	50.000	0.00	0.00
7	KNR 13-12 1503-01	Nawierzchnie betonowe beton B30 zbrojone zbrojeniem rozproszonym 20 kg/m <sup>3</sup> grubości 15cm	m <sup>3</sup>	100.000	0.00	0.00
8	KNR AT-03 0101-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 5 cm	m	80.000	0.00	0.00
9	KNR AT-27 0502-02	Uszczelnienie dylatacji taśmą klejaną na bitumiczną masę KMB lub masę polimerową	m	80.000	0.00	0.00
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł