

szkic orientacyjny 1:10000



woj.łódzkie
pow.pabianicki
m.Pabianice 100802_1
obręb P-13 100802_1.0013
obręb P-14 100802_1.0014
ul.Bugaj działki w/g zakresu

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH 1:500

Mapę wykonano na podstawie mapy zasadniczej m.Pabianic
nr sekcji 6.161.32.25.1.3, 25.3.1, danych "SIT", pomiaru
uzupełniającego z miesiąca czerwca 2019 roku.
Układ współrzędnych "2000/18" Układ wysokości Kronsztadt "60"
Mapę wykonano bez ustalenia obciążeń z tytułu służebności gruntowych.

WYKONAWCA:
Pracownia Geodezyjna "GEOMIAR"
A.Bednarski, M.Ciniewski
ul.Orla 10-12 95-200 Pabianice
GK.6641.1845.2019
Pabianice dn.27.06.2019 r.

Geodeta Uprawniony
Maciej Ciniewski

nr upr. 9397 (1.2)

Za brak na mpie urządzeń podziemnych niezgłoszonych do inwentaryzacji lub nieudostępnionych przez gestorów sieci wykonawca mapy nie ponosi odpowiedzialności.

LEGENDA:

- Projektowana przebudowa sieci ciepłowniczej
- Z1 – Punkty charakterystyczne proj. rurociągów
- S1 – Projektowane studnie zaworów preizolowanych
- 2x42,4/110 – Średnice projektowanych rurociągów
- Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia rurami dwudzielnymi typ AROT –kable energetyczne, kanalizacja telefoniczna
- Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia rurami dwudzielnymi typ INTEGRA –sieci i przyłącza gazowe
- 171/20 – Numery działek objęte budową

INWESTOR:	**Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Pabianicach 95-200 Pabianice, ul. św. Rocha 8**			
TEMAT INWESTYCJI:	Przebudowa odcinka sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych od istniejącej sieci kanałowej 2xDN125 mm do odgałęzienia na wysokości bud. przy ul. Bugaj 62 i 64 w Pabianicach			SKALA: 1:500
TREŚĆ RYSUNKU:	PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU			NR RYSUNKU: 1
	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIEŃ:	DATA:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	A. Goleniewski	LOD/2339/ PWBS/14	07.2019	
SPRAWDZIŁ:	P. Bobrowski	MAZ/0201/ POOS/07	07.2019	
OPRACOWAŁ:	M. Studziński	--------	07.2019	