



KOSZTORYS: Estakada nawęglania - prace remontowo-renowacyjne

DATA OPRACOWANIA: 25.04.2023

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
25.04.2023

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Estakada nawęglania - prace remontowo-renowacyjne					
1		Remont konstrukcji odcinek słup - bunkier zasypowy			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1.1	KNR 2-05 1007- 012.0.7.	Lekka obudowa ścian z blach stalowych fałdowych bez ocieplenia montowana metodą tradycyjną - demontaż blach osłonowych	m2		
		105,360	m2	105,360	
				RAZEM	105,360
2 d.1.1	KNR 2-05 1003-04 z.o.7.	Lekka obudowa ścian i dachów montowaną metodą tradycyjną - montaż obróbek blacharskich do blach fałdowych stalowych - demontaż kapinosa	kg		
		28,260	kg	28,260	
				RAZEM	28,260
3 d.1.1	KNR 2-05 1005-01 z.o.7.	Montaż konstrukcji uzupełniających o masie elementów do 80 kg z profili walcowanych na gorąco pod lekką obudowę - demontaż C50	t		
		0,134	t	0,134	
				RAZEM	0,134
4 d.1.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		50,940	m2	50,940	
				RAZEM	50,940
5 d.1.1	KNR 4-04 0305- 072.0.3.1.	Rozebranie płyt dachowych żelbetowych o grubości do 10 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m3		
		0,810	m3	0,810	
				RAZEM	0,810
6 d.1.1		Kontener 5 m3	szt		
		1,000	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		Prostowanie taśmociągu			
7 d.1.2	KNR-W 4-01 0436-02 analogia	Wykonanie konstrukcji podparcia z krawędziaków 10x10 cm dla podparcia taśmociągu	m		
		15,600	m	15,600	
				RAZEM	15,600
8 d.1.2	KNR 2-05 1005-01 z.o.7.	Montaż konstrukcji uzupełniających o masie elementów do 80 kg z profili walcowanych na gorąco pod lekką obudowę - demontaż słupki taśmociągu L50x50x5	t		
		0,015	t	0,015	
				RAZEM	0,015
9 d.1.2	KNR 2-05 1005-02 z.o.7.	Montaż konstrukcji uzupełniających o masie elementów do 120 kg 2 profili walcowanych na gorąco pod lekką obudowę - demontaż I-140	t		
		0,172	t	0,172	
				RAZEM	0,172
10 d.1.2	KNR 2-05 1005-02	Montaż konstrukcji uzupełniających o masie elementów do 120 kg z profili walcowanych na gorąco pod lekką obudowę I-140	t		
		0,172	t	0,172	
				RAZEM	0,172
11 d.1.2	KNR 2-02 0353-07	Ramy szkieletowe spawane - dodatkowe nakładki o masie do 1 kg - nakładki I140	nakł ad.		
		4,000	nakł ad.	4,000	
				RAZEM	4,000
12 d.1.2	KNR 2-05 1005-01	Montaż konstrukcji uzupełniających o masie elementów do 80 kg 2 profili walcowanych na gorąco pod lekką obudowę; słupki taśmociągu L50x50x5	t		
		0,015	t	0,015	
				RAZEM	0,015

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1.2	KNR 2-05 1005-01	Montaż konstrukcji uzupełniających o masie elementów do 80 kg z profili walcowanych na gorąco pod lekką obudowę - C80	t		
		0,259	t	0,259	
				RAZEM	0,259
14 d.1.2		Dodatkowe nakłady pracy na ręczne prostowanie taśmociągu			
		64,000		64,000	
				RAZEM	64,000
1.3		Wzmocnienie węzłów			
15 d.1.3	KNR 7-12 0101- 012.0.3.2.	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) - robota z drabin lub rusztowań przestawnych - przygotowanie powierzchni pod spawanie nakładek	m2		
		0,717	m2	0,717	
				RAZEM	0,717
16 d.1.3	KNR 2-02 0353-09	Ramy szkieletowe spawane - dodatkowe nakładki o masie ponad 800x100x8	nakł ad.		
		4,000	nakł ad.	4,000	
				RAZEM	4,000
17 d.1.3	KNR 2-02 0353-09	Ramy szkieletowe spawane - dodatkowe nakładki o masie ponad 2 kg - wzmocnienie węzłów nakładką z blachy 400x100x8	nakł ad.		
		8,000	nakł ad.	8,000	
				RAZEM	8,000
18 d.1.3	KNR 2-02 0353-09	Ramy szkieletowe spawane - dodatkowe nakładki o masie ponad 2 kg - wzmocnienie węzłów nakładką z C50	nakł ad.		
		2,000	nakł ad.	2,000	
				RAZEM	2,000
19 d.1.3		Odtworzenie posadzki			
				0,000	
				RAZEM	0,000

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: Estakada nawęglania - prace remontowo-renowacyjne						
1		Remont konstrukcji odcinek słup - bunkier zasypowy				
1.1		Roboty rozbiórkowe				
1 d.1.1	KNR 2-05 1007-012.0.7.	Lekka obudowa ścian z blach stalowych fałdowych bez ocieplenia montowana metodą tradycyjną - demontaż blach osłonowych	m2	105,360	0,00	0,00
2 d.1.1	KNR 2-05 1003-04 z.o.7.	Lekka obudowa ścian i dachów montowaną metodą tradycyjną - montaż obróbek blacharskich do blach fałdowych stalowych - demontaż kapinosa	kg	28,260	0,00	0,00
3 d.1.1	KNR 2-05 1005-01 z.o.7.	Montaż konstrukcji uzupełniających o masie elementów do 80 kg z profili walcowanych na gorąco pod lekką obudowę - demontaż C50	t	0,134	0,00	0,00
4 d.1.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	50,940	0,00	0,00
5 d.1.1	KNR 4-04 0305-072.0.3.1.	Rozebranie płyt dachowych żelbetowych o grubości do 10 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m3	0,810	0,00	0,00
6 d.1.1		Kontener 5 m3	szt	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						0,00
1.2		Prostowanie taśmociągu				
7 d.1.2	KNR-W 4-01 0436-02 analogia	Wykonanie konstrukcji podparcia z krawędziaków 10x10 cm dla podparcia taśmociągu	m	15,600	0,00	0,00
8 d.1.2	KNR 2-05 1005-01 z.o.7.	Montaż konstrukcji uzupełniających o masie elementów do 80 kg z profili walcowanych na gorąco pod lekką obudowę - demontaż słupki taśmociągu L50x50x5	t	0,015	0,00	0,00
9 d.1.2	KNR 2-05 1005-02 z.o.7.	Montaż konstrukcji uzupełniających o masie elementów do 120 kg 2 profili walcowanych na gorąco pod lekką obudowę - demontaż I-140	t	0,172	0,00	0,00
10 d.1.2	KNR 2-05 1005-02	Montaż konstrukcji uzupełniających o masie elementów do 120 kg z profili walcowanych na gorąco pod lekką obudowę I-140	t	0,172	0,00	0,00
11 d.1.2	KNR 2-02 0353-07	Ramy szkieletowe spawane - dodatkowe nakładki o masie do 1 kg - nakładki I140	nakł ad.	4,000	0,00	0,00
12 d.1.2	KNR 2-05 1005-01	Montaż konstrukcji uzupełniających o masie elementów do 80 kg 2 profili walcowanych na gorąco pod lekką obudowę; słupki taśmociągu L50x50x5	t	0,015	0,00	0,00
13 d.1.2	KNR 2-05 1005-01	Montaż konstrukcji uzupełniających o masie elementów do 80 kg z profili walcowanych na gorąco pod lekką obudowę - C80	t	0,259	0,00	0,00
14 d.1.2		Dodatkowe nakłady pracy na ręczne prostowanie taśmociągu		64,000	0,00	0,00
Razem dział: Prostowanie taśmociągu						0,00
1.3		Wzmocnienie węzłów				
15 d.1.3	KNR 7-12 0101-012.0.3.2.	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) - robota z drabin lub rusztowań przestawnych - przygotowanie powierzchni pod wspawanie nakładek	m2	0,717	0,00	0,00
16 d.1.3	KNR 2-02 0353-09	Ramy szkieletowe spawane - dodatkowe nakładki o masie ponad 2 kg - wzmocnienie węzłów nakładką z blachy 800x100x8	nakł ad.	4,000	0,00	0,00
17 d.1.3	KNR 2-02 0353-09	Ramy szkieletowe spawane - dodatkowe nakładki o masie ponad 2 kg - wzmocnienie węzłów nakładką z blachy 400x100x8	nakł ad.	8,000	0,00	0,00
18 d.1.3	KNR 2-02 0353-09	Ramy szkieletowe spawane - dodatkowe nakładki o masie ponad 2 kg - wzmocnienie węzłów nakładką z C50	nakł ad.	2,000	0,00	0,00
19 d.1.3		Odtworzenie posadzki		0,000	0,00	0,00
Razem dział: Wzmocnienie węzłów						0,00
Razem dział: Remont konstrukcji odcinek słup - bunkier zasypowy						0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

